

Oversigtskort



Eksisterende plejecenter og nybyggeri



Arbejder i foreløbig helhedsplanen

BYGNINGER OG UDEAREALER · 1 AF 2

01 Forbedring og genopretning af udearealer

Udskiftning af belægninger og plankeværker
Opretning efter byggepladsarbejder.

02 Kloak

Behovet for renovering afklares efter TV-inspektion.

03 Tag

Opretning eller ny tagkonstruktion på flade tage.
Undertaget på tegltage skal vurderes nærmere.

04 Reparation af murværk

Lokal reparation af fuger og udskiftning af sten.
Udbedring af sokler.
Behov for indmuring af murpap skal afklares.

05 Lette facader

Renovering og udskiftning af lette træfacader.
Malerbehandling af træværk.

06 Vinduer og døre

Alle vinduer og døre i boliger udskiftes.
Ældre vinduer og døre i fælles- og gangarealer udskiftes.

07 Nyt indeklima anlæg

Ventilation af boliger, fællesarealer, køkkener,
servicearealer m.m.

Arbejder i foreløbig helhedsplanen

BOLIGER, FÆLLESAREALER OG TEKNIK · 2 AF 2

01 Renovering af 2-værelsesboliger

Boligen omdisponeres for øget tilgængelighed og nutidig standard.

02 Sammenlægning af 1-værelsesboliger

To boliger sammenlægges til én bolig for øget tilgængelighed og nutidig standard.

03 Aflastningsboliger

Etablering af 6 aflastningsboliger med eget badeværelse.

04 Nybyg

Etablering af op til 18 nye boliger i henhold til skitseoplæg og 6 nye boliger syd for plejecenteret.

05 Adgangs- og fællesarealer

Ombygning og renovering i henhold til skitseoplæg af gulve, lofter, vægge og installationer. Omfanget afstemmes.

06 Servicearealer

Ombygning efter skitseoplæg. Ønsker og omfang afstemmes.

07 Installationer

Vand-, varme- og elinstallationer udskiftes i nødvendigt omfang.

Procesplan



Spørsmål

